

De nuestra mayor consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a UD. Con el motivo de realizar una cotización por la provisión, instalación, adecuación y montaje del sistema de cámaras.

El mismo será instalado y adecuado para la ubicación principal dentro de la garita de vigilancia.

Se implementará con las características técnicas que se detallan a continuación:

- 1) 8 + 2IP - 1080P / GRAB 1080N - H.265 - DISCO SATA HASTA 6 TB - INT ARTIF (1)
- 2) DOMO METALICO - LENTE 3,6 MM - IR INTELIGENTE 20 M - USO INT (4)
- 3) DISCO RIGIDO 1TB (1)
- 4) Caja Cable utp cat5 4 PAR / apto EXTERIOR / Rollo 305mts / numerado (2)
- 5) FUENTE 12V 10AMP + SPLITER 1 A 8 (1)
- 6) Caja Estanca 11x11x5 cm (8)
- 7) PLUG + BALUN (8)

MATERIALES + MANO DE OBRA

TOTAL \$ 240.000

NO INCLUYE

Gabinete Metálico Para Dvr's - 40x40x15cm

Canal De Tensión Recreable 5 Tomas C/ Térmica "Zapatilla"

Monitor Led Para Pc

Los Materiales tienen 6 meses de garantía por fabricante.

La instalación tiene 1 año de garantía.

En el presupuesto NO está incluido canalización de pvc ni metálica

RESUMEN DE LA INSTALACION FINAL

Agregado de 4 camaras que quedarán instaladas en zona de pileta, SUM, ingreso y fondo

Adecuación de las 4 cámaras existentes para tener una mayor cobertura

Colocación del control principal en la garita de vigilancia SIN monitor

Trabajos adicionales que se van a realizar

Cableado de internet

Cableado eléctrico con protección para XVR

Adecuación de garita

Compra de monitor

Armado de gabinete bajo llave

Designación de dos propietarios para la guarda de llave

Revisión de cámaras existentes para su reparación

Forma y Plazos de Pago: 70% a la compra de materiales y 30% al finalizar la instalación

7) Tiempo de obra: 1 día.

8) Inicio de Obra: A convenir.

9) Validez de la oferta: 5 días.-

Notas: al ser un trabajo externo y el adelanto es por la compra de materiales una vez aprobado el presupuesto se debe abonar ANTES de encargarse el trabajo, considerando que el retraso puede generar aumento en los costos